


Schematy strukturalne – Kolizje Elektroenergetyczne nn

ul. I Dywizji Wojska Polskiego
ul. Kazimierska – ul. Nowa Kazimierska



UWAGI:

- Inwentaryzacje wykonano w II kw. 2017r w oparciu o mapę DCP oraz dane uzyskane przez ENERGA Operator S.A. – Oddział Gdańsk;
- Do przebudowy ujęto linie elektroenergetyczne nn i SN (na podstawie informacji uzyskanych w ENERGA Operator S.A. – Oddział Gdańsk).
- Przebudowy wykonano wg obowiązujących standardów technicznych ENERGA Operator S.A. – Oddział Gdańsk;
- Dokładną lokalizację kabli elektroenergetycznych do przebudowy określić przekopami próbnymi, wszystkie napotkane kable traktować jako czynne, będące pod napięciem;
- Ostateczną numerację złącz kablowych, złącz kablowo-pomiarowych, stacji transformatorowych oraz linii kablowych i napowietrznych nn, SN uzgodnić na etapie prac budowlanych z ENERGA Operator S.A. – Oddziałem Gdańsk;
- Przy zmianach lokalizacji złącz kablowych, rozdzielczych pozostawić min. 1,5m zapasu kabla elektroenergetycznego;
- Wprowadzone zostały oznaczenia przebudowywanych kolizji elektroenergetycznych np. KOLIZJA xx/XX – rodzaj kolizji nn/SN, ENERGA, nr xx – numer dobrany zgodnie z warunkami usunięcia kolizji elektroenergetycznych;
- Kable elektroenergetyczne układać zgodnie z normą N/SEP-E-004. W przypadku napotkania-skrzyżowania z niezainwentaryzowanymi sieciami, ist. infrastrukturą techniczną podziemną, kable zabezpieczać dodatkowo układając w rurach osłonowych. W przypadku nie zachowania normatywnych odległości od innych sieci, infrastruktury technicznej kable elektroenergetyczne układać w rurach osłonowych;
- Stosować następujące rury osłonowe: HDPE Ø110 dla proj. kabli nn układanych w ziemi (przekrój żyły do 120mm²), HDPE Ø160 dla proj. kabli nn układanych w ziemi (przekrój żyły do 240mm²), HDPE Ø160 dla proj. kabli SN układanych w ziemi oraz wykonywanych met. przecisku, HDPE Ø110 na mostach dla proj. kabli nn układanych pod mostami, HDPE Ø160 na mostach dla proj. kabli SN układanych pod mostami, HDPE Ø110/160 dla proj. kabli nn i SN wyprowadzanych na słup linii napowietrznej dodatkowo zabezpieczyć trójpalczatkami termokurczliwymi;
- Rury osłonowe szczególnie układać: pod drogami, parkingami itp. oraz w miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami zgodnie z planami zagospodarowania terenu E-2.1 i E-2.2;
- Mufy przelotowe służą do łączenia kabli jednożyłowych o izolacji z tworzywa sztucznego należy stosować mufy o następującej charakterystyce. Zaleca się wykonanie w technologii nasuwnej, zimnokurczliwej lub hybrydowej. Łączenie żył powinno odbywać się poprzez prasowanie lub zastosowanie złączki śrubowej. Mufa powinna być gotowa do załączania bezpośrednio po jej wykonaniu, zgodnie z technologią montażu;
- Mufy przejściowe służą do łączenia kabli o izolacji z tworzywa sztucznego z kablami o izolacji papierowej, przesyczonej syciem nieściekającym należy stosować mufy o następującej charakterystyce. Dopuszcza się dwie równoważne mufy: taśmowo-żywiczną (z wtłoczonym epoksydową żywicą elektroizolacyjną) i prefabrykowaną wykonaną w technologii termokurczliwej lub hybrydowej. Łączenie żył powinno odbywać się poprzez zastosowanie złączki śrubowej (w złączce powinna być przegroda). Mufa powinna być gotowa do załączania bezpośrednio po jej wykonaniu, zgodnie z technologią montażu;
- Przejścia kablowe w pobliżu drzew należy wykonać metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym lub przeciskiem;
- Zdemontowaną infrastrukturę techniczną np. odcinki linii elektroenergetycznych itp. należy przekazać na majątek ENERGA Operator S.A. – Oddział Gdańsk;
- Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego ujęto w oddzielnym tomie dokumentacji projektowej.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

IBPBK s.a. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENACH INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA RUMI Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych Schemat - arkusz 3	
Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		E-3.3	
Data: 01.2018		Skala: 1:500	
Nr zlec: 0394		Nr arch: Rys nr	
Projektanci:	mgr inż. Paweł Chamski	specj. instalacyjna	
	-	upr. nr POM/0182/P00E/14	
Opracowanie:	-	specj. -	
	-	upr. nr -	
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Szokalski	specj. instalacyjna	
	-	upr. nr POM/0258/PBE/16	